



ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA MIÉRCOLES 28 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS", LOS REPRESENTANTES DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y LOS REPRESENTANTES DE LAS LICITANTES QUE ESTÁN PARTICIPANDO EN:

**LICITACIÓN: IO-906016999-E14-2018
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS**

| OBRA (S) | LOCALIDAD | MUNICIPIO |
|--|------------------------------|-------------|
| 06DST0014F ESC. SEC. TEC. FELIPE SEVILLA DEL RÍO.- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, PROG. ESC. AL CIEN 2017.-- | PUEBLO JUÁREZ (LA MAGDALENA) | COQUIMATLÁN |
| 06DPR0100Q ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO.- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, PROG. ESC. AL CIEN 2017.----- | EL POBLADO | COQUIMATLÁN |

QUIENES FIRMAN AL CALCE MANIFESTAMOS QUE HEMOS EXPUESTO TODAS LAS DUDAS QUE PUEDAN REPERCUTIR EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO CON EL CUAL SE ELABORARÁN LOS TRABAJOS Y SIGNAMOS LA PRESENTE COMO SEÑAL DE QUE ACEPTAMOS LOS ACUERDOS EN ESTA REUNIÓN ALCANZADOS.

| EMPRESA/REPRESENTANTE | FIRMA |
|--|-------|
| 1.- ING. RAMÓN MONTAÑO VÁZQUEZ SR. <i>ING. MARCO A. GAYRAN RAMOS</i> | |
| 2.- UNIDAD DE INTGENIERÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V. SR. | |
| 3.- ING. JOSÉ DE JESÚS NAVARRO MOLINA SR. <i>ARD. JOSÉ SALVADOR NAVARRO MOLINA.</i> | |
| 4.- SR. | |

LOS REPRESENTANTES DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ING. JUAN PABLO CHARLES NAVARRO
SUBDIRECTOR DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING. FERNANDO MARCOS VILLEGAS ZUÑIGA
SUPERVISOR DE OBRA

ANEXO A JUNTA ACLARATORIA

IO-906016999-E14-2018

06DST0014F.- Sec- Tec. Felipe Sevilla del Rio, Pueblo Juárez, (La Magdalena), Coquimatlan, Colima.- Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa, E CIEN 2017.

06DPR0100Q.- E.P. Vicente Guerrero, El Poblado, Coquimatlan, Colima.- Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa, E CIEN 2017.

Colima, Colima a 28 de Febrero de 2018.

| CLAVE OBRA | CLAVE CONCEPTO | CONCEPTO | OBSERVACIONES |
|---|----------------|--|--|
| | | EN EL QUE CORRESPONDA | EN TODAS Y CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA QUEDAR PERFECTAMENTE CLARO LAS MARCAS Y MODELOS DE LO QUE ESTEN COTIZANDO |
| | | CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y PRUEBAS DE LABORATORIO | LA INSTITUTO LES DESIGNARA EL LABORATORIO PARA LAS PRUEBAS DE CONCRETO Y DE LOS MATERIALES |
| | | PARTES DE LA OBRA QUE PODRA SUBCONTRATAR: | CANCELERIA, CARPINTERIA, AIRE ACONDICIONADO, E IMPERMEABILIZACION. |
| | | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS | EN TODOS Y CADA UNO DE LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERA DE ANOTAR EL TOTAL DE VOLUMEN A EJECUTAR Y SU IMPORTE. |
| | | DOCUMENTOS DE LICITACION | TODO DOCUMENTACION PRESENTADA DEBERA HACER REFERENCIA AL NUMERO DE LA LICITACION DE QUE SE TRATE. |
| | HYC.110 | Colocación de protección metálica para ventañas con varillas cuadradas 1/2" ETC... | DEBERA DE COTIZAR CON REDENDO DE 1/2" Y ANGULO DE 1" VER PLANO. |
| 06DPR0100 Q.- E.P. Vicente Guerrero, El Poblado, Coquimatlan, Colima.- Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa, E CIEN 2017 | DMO.110 | Demolición de firme de concreto de 8cm, de espesor a mano, se deberá considerar para este trabajo: mano de obra, acarreos, equipo, herramienta, acopio y retiro del material producto de la demolición y limpieza del área de trabajo. | Se incluye este concepto: 10.00 m2. |

Handwritten signature and date 1/2

ANEXO A JUNTA ACLARATORIA

IO-906016999-E14-2018

06DST0014F.- Sec- Tec. Felipe Sevilla del Rio, Pueblo Juárez, (La Magdalena), Coquimatlan, Colima.- Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa, E CIEN 2017.

06DPR0100Q.- E.P. Vicente Guerrero, El Poblado, Coquimatlan, Colima.- Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa, E CIEN 2017.

Colima, Colima a 28 de Febrero de 2018.

| CLAVE OBRA | CLAVE CONCEPTO | CONCEPTO | OBSERVACIONES |
|------------|----------------|--|--|
| | | Todos los conceptos de: | Cualquier Obra de Construcción y/o Reparación. Deberá de considerar la Limpieza Fina en todos los conceptos de Elaboración, fabricación, y suministros. |
| | | | Se cancelan los conceptos particulares de limpieza. |
| | HYC.025 | Fabricación y colocación de cancelería de aluminio anodizado natural, tipo comercial de 2" línea corrediza-guillotina, se deberá considerar para este trabajo: suministro de los materiales, perfiles de aluminio anodizado natural, herramienta, equipo, mano de obra, acarreos, fijación de tal manera que permita (cuando sea el caso) abrirse sin roces ni forzaduras, vidrio claro de 6mm, sellado exterior, felpa, vinilo, cortes, desperdicios, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. | DEBERA DE CONSIDERAR CANCELERIA CORREDIZA DE 2" |
| | | | |

Ing. Juan Pablo Charles Navarro
Subdirector de Costos, Presupuestos y Licitaciones.