



ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA JUEVES 01 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2018, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS", LOS REPRESENTANTES DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y LOS REPRESENTANTES DE LAS LICITANTES QUE ESTÁN PARTICIPANDO EN:

**LICITACIÓN: IO-906016999-E20-2018
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS**

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
06ETV0002N TELESECUNDARIA RIGOBERTO LÓPEZ RIVERA.- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, PROG. ESC. AL CIEN 2017.....	LOS ASMOLES	COLIMA
06DJN0073T JN MARTHA ANDRADE DEL ROSAL.- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, PROG. ESC. AL CIEN 2017.....	PISCILA	COLIMA

QUIENES FIRMAN AL CALCE MANIFESTAMOS QUE HEMOS EXPUESTO TODAS LAS DUDAS QUE PUEDAN REPERCUTIR EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO CON EL CUAL SE ELABORARÁN LOS TRABAJOS Y SIGNAMOS LA PRESENTE COMO SEÑAL DE QUE ACEPTAMOS LOS ACUERDOS EN ESTA REUNIÓN ALCANZADOS.

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- ING. FERNANDO LUNA PARRA SR. ING. ADOLFO CANO PÉREZ.	
2.- ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS SR.	
3.- CONSTRUCCIONES, SOLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA, S.A. DE C.V. SR.	
4.- SR.

LOS REPRESENTANTES DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ING. JUAN PABLO CHARLES NAVARRO
SUBDIRECTOR DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING. FERNANDO MARCOS VILLEGAS ZUÑIGA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. ANGEL BERNARDO AYÓN GONZÁLEZ
SUPERVISOR DE OBRA

" AÑO 2018, CENTENARIO DEL NATALICIO DEL ESCRITOR MEXICANO Y UNIVERSAL JUAN JOSÉ ARREOLA "

Calzada Galván No. 325 Norte, Colonia Centro, C.P. 28000 Colima, Colima, México.
Tel. +52 (312) 31-21675, 31-20575, 31-23559, 31-20518 www.incoifed.gob.mx

ANEXO A JUNTA ACLARATORIA

IO-906016999-E20-2018

06ETV0002N.- T.V. Rigoberto López Rivera, Los Asmoles, Colima, Colima.- Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa, E CIEN 2017.

06DJN0073T.- J.N.- Martha Andrade del Rosal, Piscila, Colima, Colima.- Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa, E CIEN 2017.

Colima, Colima a 01 de Marzo de 2018.

CLAVE OBRA	CLAVE CONCEPTO	CONCEPTO	OBSERVACIONES
		EN EL QUE CORRESPONDA	EN TODAS Y CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA QUEDAR PERFECTAMENTE CLARO LAS MARCAS Y MODELOS DE LO QUE ESTEN COTIZANDO
		CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y PRUEBAS DE LABORATORIO	LA INSTITUTO LES DESIGNARA EL LABORATORIO PARA LAS PRUEBAS DE CONCRETO Y DE LOS MATERIALES
		PARTES DE LA OBRA QUE PODRA SUBCONTRATAR:	CANCELERIA, CARPINTERIA, AIRE ACONDICIONADO, E IMPERMEABILIZACION.
		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	EN TODOS Y CADA UNO DE LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERA DE ANOTAR EL TOTAL DE VOLUMEN A EJECUTAR Y SU IMPORTE.
		DOCUMENTOS DE LICITACION	TODOS DOCUMENTACION PRESENTADA DEBERA HACER REFERENCIA AL NUMERO DE LA LICITACION DE QUE SE TRATE.
		Todos los conceptos de:	Cualquier Obra de Construcción y/o Reparación. Deberá de considerar la Limpieza Fina en todos los conceptos de Elaboración, fabricación, y suministros.
			Se cancelan los conceptos particulares de limpieza.
AMBAS OBRAS	HYC.025	Fabricación y colocación de cancelería de aluminio anodizado natural, tipo comercial de 2" línea corrediza-guillotina, se deberá considerar para este trabajo: suministro	DEBERA DE CONSIDERAR CANCELERIA CORREDIZA DE 2"

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials 1/2

ANEXO A JUNTA ACLARATORIA

IO-906016999-E20-2018

06ETV0002N.- T.V. Rigoberto López Rivera, Los Asmoles, Colima, Colima.- Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa, E CIEN 2017.

06DJN0073T.- J.N.- Martha Andrade del Rosal, Piscila, Colima, Colima.- Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa, E CIEN 2017.

Colima, Colima a 01 de Marzo de 2018.

CLAVE OBRA	CLAVE CONCEPTO	CONCEPTO	OBSERVACIONES
		de los materiales, perfiles de aluminio anodizado natural, herramienta, equipo, mano de obra, acarreo, fijación de tal manera que permita (cuando sea el caso) abrirse sin roces ni forzaduras, vidrio claro de 6mm, sellado exterior, felpa, vinilo, cortes, desperdicios, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.	
J.N.- Martha Andrade del Rosal, Piscila	DMO.120	Retiro de impermeabilizante del tipo en frío, se deberá considerar para este trabajo	En edificio "B" VOLUMEN DICE: 305.00 M2 DEBE DE DECIR: 160.00 M2.
J.N.- Martha Andrade del Rosal, Piscila	ACA.175	Aplicación de sistema impermeable prefabricado en losa de azote ETC...	En edificio "B" VOLUMEN DICE: 305.00 M2 DEBE DE DECIR: 160.00 M2.
J.N.- Martha Andrade del Rosal, Piscila	ALB.480	Accesibilidad Escalón forjado de concreto $f'c=200\text{kg/cm}^2$, peraltes de 17 cm. De altura y 30 cm.de huella	VOLUMEN DICE: 71.00 ML DEBE DE DECIR: 30.00 ML.

Ing. Juan Pablo Charles Navarro
Subdirector de Costos, Presupuestos y Licitaciones.




2/2