



ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DÍA MARTES 19 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS", LOS REPRESENTANTES DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y LOS REPRESENTANTES DE LAS LICITANTES QUE ESTÁN PARTICIPANDO EN:

**LICITACIÓN: LO-906016999-E39-2018
CONVOCATORIA PÚBLICA FEDERAL 008**

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
06DPR0154U ESC. PRIM. ANICETO CASTELLANOS.- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, PROG. ESC. AL CIEN 2017.-----	EL CHANAL	COLIMA

QUIENES FIRMAN AL CALCE MANIFESTAMOS QUE HEMOS EXPUESTO TODAS LAS DUDAS QUE PUEDAN REPERCUTIR EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO CON EL CUAL SE ELABORARÁN LOS TRABAJOS Y SIGNAMOS LA PRESENTE COMO SEÑAL DE QUE ACEPTAMOS LOS ACUERDOS EN ESTA REUNIÓN ALCANZADOS.

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- CIURBE, S.A. DE C.V. SR.	
2.- DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA G&G, S. DE R.L. DE C.V. SR. <i>Ing. Mausol Guzmán Sánchez</i>	
3.- ING. FERNANDO LUNA PARRA SR. <i>ING ADOLFO CANO PEREZ</i>	
4.- GRUPO PRESTADOR DE SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. SR.	
5.- IMPERQUIMIA DE COLIMA, S.A. DE C.V. SR.	
6.- ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA SR.	
7.- ING. LUIS HUMBERTO CALDERÓN TORRES SR.	
8.- ING. MANUEL HERNÁNDEZ RAMÍREZ SR.	

CONTINÚA EN LA HOJA NO. 2

“ AÑO 2018, CENTENARIO DEL NATALICIO DEL ESCRITOR MEXICANO Y UNIVERSAL JUAN JOSÉ ARREOLA “



**INSTITUTO COLIMENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**

HOJA NO. 2
LO-906016999-E39-2018

9.- ARQ. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO SR.	
10.- RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. SR. <i>ARQ. ALBERTO A. PADILLA AMEZQUA</i>	<i>[Firma]</i>
11.- ING. RICARDO OCHOA HERNÁNDEZ SR.	
12.- LIC. SHAYLA LYZETTE LINO CAMPOS SR.	
13.- TAQ SISTEMAS MÉDICOS, S.A. DE C.V. SR.	
14.- SR.	
15.- SR.	

LOS REPRESENTANTES DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

[Firma]
ING. JUAN PABLO CHARLES NAVARRO
SUBDIRECTOR DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

[Firma]
ING. JOSÉ LUIS MURGUÍA VARGAS
SUPERVISOR DE OBRA

“ AÑO 2018, CENTENARIO DEL NATALICIO DEL ESCRITOR MEXICANO Y UNIVERSAL JUAN JOSÉ ARREOLA “

ANEXO A JUNTA ACLARATORIA

LO-906016999-E39-2018

06DPR0154U.- E.P. Aniceto Castellanos, El Chanal, Colima.- Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa Escuelas al CIEN 2017

Colima, Colima a 19 de Junio de 2018.

CLAVE OBRA	CLAVE CONCEPTO	CONCEPTO	OBSERVACIONES
		EN EL QUE CORRESPONDA	EN TODAS Y CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA QUEDAR PERFECTAMENTE CLARO LAS MARCAS Y MODELOS DE LO QUE ESTEN COTIZANDO
		CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y PRUEBAS DE LABORATORIO	LA INSTITUTO LES DESIGNARA EL LABORATORIO PARA LAS PRUEBAS DE CONCRETO Y DE LOS MATERIALES
		PARTES DE LA OBRA QUE PODRA SUBCONTRATAR:	CANCELERIA, CARPINTERIA, IMPERMEABILIZACION, AIRE ACONSIONADO, CONCRETO PREMEZCLADO
		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	EN TODOS Y CADA UNO DE LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERA DE ANOTAR EL TOTAL DE VOLUMEN A EJECUTAR Y SU IMPORTE.
		DOCUMENTOS DE LICITACION	TODO DOCUMENTACION PRESENTADA DEBERA HACER REFERENCIA AL NUMERO DE LA LICITACION DE QUE SE TRATE.
Ambas	HYC.025	Fabricación y colocación de cancelería de aluminio anodizado natural, tipo comercial de 2" línea corrediza-guillotina, se deberá considerar para este trabajo: suministro de los materiales, perfiles de aluminio anodizado natural, herramienta, equipo, mano de obra, acarreo, fijación de tal manera que permita (cuando sea el caso) abrirse sin roces ni forzaduras, vidrio claro de 6mm, sellado exterior, felpa, vinilo, cortes, desperdicios, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.	Deberá de considerar la cancelería tipo INCOIFED CA-2000
Ambas	MV.025	Ventilador de techo, con aspa metálica f 50 cms, con motor de 1500 rpm máximo y 3 velocidades alimentado con 127 v 130 w 60hz, rejilla de acero y cubierta del motor metálica electropintados en negro mate, se deberá considerar para este trabajo: garantía de 5 años en motor y 1 año en acabados, suministro y colocación, herramienta, mano de obra, conexión y material de fijación a la losa, andamios, pruebas.	Deberá de considerar el modelo Hércules de 56"

ANEXO A JUNTA ACLARATORIA

LO-906016999-E39-2018

06DPR0154U.- E.P. Aniceto Castellanos, El Chanal, Colima.- Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa Escuelas al CIEN 2017

Colima, Colima a 19 de Junio de 2018.

CLAVE OBRA	CLAVE CONCEPTO	CONCEPTO	OBSERVACIONES
		ENTREGA DE PROPUESTAS	EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DICE: 25/06/2018 12:00 HRS DEBE DECIR: 26/06/2018 12:00 HRS
	OE.030	Suministro y colocación de ángulo de aluminio de 1" para gotero, incluye: colocación, fijación, sellado, herramienta, material y mano de obra.	La clave debe decir. 41400
	HYC.025	Cerradura para puerta metálica, se deberá considerar para este trabajo: suministro, colocación, acarreo, mano de obra, herramienta, equipo, acopio y retiro de los materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.	La clave debe decir: 41146
	ALB.015	Suministro, colocación, montaje, nivelación, plomeo y soldado de estructura metálica (perfiles estructurales) incl. Anclas, tensor redondo liso de 1", placas, tuercas, redondo de 3/8", tornillos, soldadura, herramienta, andamios, acarreo, limpieza del área de trabajo (P.U.O.T.)	La clave debe decir: 21020
			Los conceptos que se dupliquen clave, concepto y unidad de medida deberá de respetarlos tal y como están. Solo se modifica la clave de los tres conceptos anteriores.41400, 41146 y 21020.

Ing. Juan Pablo Charles Navarro
Subdirector de Costos, Presupuestos y Licitaciones.

2/2